

Транспортировка и хранение ПВХ плитки LG Hausys

Транспортировка

- ПВХ плитка LG Hausys может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- Размещение и крепление ПВХ плитки в железнодорожных вагонах должно производиться в соответствии с «Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах». При транспортировке и погрузо-разгрузочных работах должны быть приняты все меры, предохраняющие плитку от повреждений, влаги и загрязнений.
- Упаковки ПВХ плитки должны укладываться на паллеты. Высота рядов упаковок на паллете не должна превышать 0,7 м. При укладке покрытия на паллету должны быть приняты меры, предохраняющие углы коробок от возможных повреждений. Паллеты с ПВХ плиткой должны быть упакованы средствами, предотвращающими смещение коробок с напольным покрытием относительно друг друга по ширине и длине, а также возможного нахлеста коробок друг на друга в процессе транспортировки.
- Для предотвращения повреждений ПВХ плитки при длительной транспортировке и погрузо-разгрузочных работах при температуре воздуха ниже -10°C запрещается бросать и деформировать продукцию.

Хранение

- Плитка должна храниться в картонных коробках, на ровной поверхности в ряд, высотой не более 0,7 м, в сухом закрытом помещении при температуре воздуха не ниже +15°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов.
- Не допускается хранить ПВХ плитку совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.
- При хранении не допускается смещение картонных коробок с плиткой относительно друг друга по ширине и длине, а также нахлеста коробок друг на друга. До момента укладки ПВХ плитка должна храниться в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой продукции.
- Распаковку ПВХ плитки LG Hausys следует производить при температуре воздуха не ниже +15°C. В случае транспортировки плитки при температуре от +0°C до +15°C распаковывать напольное покрытие следует не менее чем через 24 часа, а при температуре транспортировке ниже +0°C – не менее чем через 48 часов после переноса упаковок ПВХ плитки в помещение с температурой воздуха +15°C.